

Odberateľ:  
Projektant:  
Dodávateľ:

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum:

Stavba :MŠK Pov. Bystrica dochádzkový systém

Peter Zlatoš ELPRO - ZP

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>														
M21 - 155 Elektromontáže														
1	921	21001-0101	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabic, do š.20mm	90,000	m		0,00		0,00					20
2	MAT	345 710K030	Lišta el-inšt PVC hranatá : LH 15x10 HD (šxv) biela	90,000	m			0,00	0,00					20
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,000</b>	
M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení														
3	922	22026-1621	Osadenie HM 6 do muriva z tehly	45,000	kus		0,00		0,00					20
4	922	22026-1632	Osadenie HM 8 do muriva z tvrdo pálenej tehly	8,000	kus		0,00		0,00					20
5	922	22026-1661	Značenie trasy vedenia	98,000	m		0,00		0,00					20
6	922	22028-0511	Montáž, kábel uložený v žľabe UTP 5x2x0,5	98,000	m		0,00		0,00					20
7	MAT	341 811M100	Kábel na prenos dát CAT5e : UTP 4x2x24AWG	98,000	m			0,00	0,00					20
8	922	22030-0001	Forma kábová na káblí do 5x2	8,000	kus		0,00		0,00					20
9	922	22033-0371	Montáž skrine dochádzkového terminálu na omietku	4,000	kus		0,00		0,00					20
10	922	22179-0100	Skúšobná prevádzka , oživenie terminálov a spustenie serverov	4,000	hod		0,00		0,00					20
11	MAT	374 95E0022R	dochádzkový terminál s Entry E K700 so snímačom odtlačku prsta,RFID čítačkou bezdotykovou, klavesnica - vid prílohu	4,000	kus			0,00	0,00					20
12	MAT	374 95E0164	Kľúčienka bezkontaktná podporujúca štandard EM4100 125Hz , plast	1,000	kus			0,00	0,00					20
13	MAT	405 B007170	Dochádzkový softvér Entry Edo3 50	1,000	kus			0,00	0,00	0,00001	0,00001			20
14	922	22179-0110	Zoznámenie užívateľa s obsluhou zariadenia	1,000	hod		0,00		0,00					20
			M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení spolu:	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00001</b>		<b>0,000</b>	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00001</b>		<b>0,000</b>	
			<b>Za rozpočet celkom</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00001</b>		<b>0,000</b>	